



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio Programmazione e Progettazione

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI
LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA" DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 - LUGO (RA)
PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3
CUP : J42C20000850001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile

PROFESSIONISTI ESTERNI:

*ARCHITETTO RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE - COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI*

Arch. Roberto DI RAMIO

*INGEGNERE RESPONSABILE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO*

Ing. Massimo GEROSOLIMO PORZIELLA

*PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
EDILE ED ARCHITETTONICA*

Arch. Pietro LA GATTA

*PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
STRUTTURALE*

Ing. Sebastiano ORTU

Ing. Maurizio CIARROCCHI

Ing. Daniele CIANCHETTA

*PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI*

Ing. Daniele CIANCHETTA

*GEOLOGO RESPONSABILE DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA*

Geol. Primo FALCIONI

Arch. Roberto DI RAMIO

GIOVANE PROFESSIONISTA
Arch. Michele D'AMICO

ATI | Titolare del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione


Capogruppo



INSIGHT & Co. S.r.l.

Via Tiburtina Valeria, 149/1
65129 Pescara (PE)
Tel. 085/4159367 - Fax. 085.2192520
e-mail: direzione@insight.co.it
PEC: insight@arubapec.it

Mandante



S.A.G.I. S.r.l.

Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria
Via Pasubio, 20
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax. 0735.757580
e-mail: info@sagistudio.it
PEC: info@pec.sagistudio.it

Mandante



Via Spaventa, 10
63039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864.51619 e Fax. 0864.576003
e-mail: studiotechnico@progettointegrato.it
PEC: massimo.gerosolimoporzella@ing.pe.eu

CONSULENTI (ai sensi del D.lgs. n. 50/2016)
Arch. Clelia Dell'Arciprete - Arch. Sara Menna - Ing. Francesca Orsini - Ing. Marianna Sabia

TITOLO ELABORATO:

COSTI DELLA SICUREZZA

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
PDE_SIC_07	00	Ottobre 2022		PDE_SIC_07_COST.SIC_r00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,71	32,13
2 F01.016.010	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo Corpo C Corpo A+B					10,00 5,00		
	SOMMANO m					15,00	11,82	177,30
3 F01.019.005. a	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con tavole di legno di spessore pari a 5 cm		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO mq					25,00	16,62	415,50
4 F01.022.005. a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	201,62	604,86
5 F01.022.005. b	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	3,00			23,000	69,00		
	SOMMANO cad					69,00	37,17	2'564,73
6 F01.022.040. b	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... er produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm	1,00			24,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	157,78	3'786,72
7 F01.022.040. e	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... soluzione per ogni mese: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	298,34	298,34
8 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Corpo C		174,00			174,00		
	A R I P O R T A R E					174,00		7'879,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					174,00		7'879,58
	Corpo A+B Corpo A+B (ingresso carrabile) Corpo D+E	2,00	132,00 7,00 41,00			132,00 14,00 41,00		
	SOMMANO m					361,00	1,21	436,81
9 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Corpo C (ponteggio esterno) Corpo C (area logistica) Corpo C (restanti aree) Corpo A+B (ponteggio esterno) Corpo A+B (area logistica) Corpo A+B (ingresso carrabile) Corpo A+B (restanti aree) Corpo D+E	10,00 24,00 11,00 7,00 13,00 1,00 8,00 5,00	72,00 70,00 32,00 38,00 23,00 14,00 71,00 41,00			720,00 1'680,00 352,00 266,00 299,00 14,00 568,00 205,00		
	SOMMANO m					4'104,00	0,45	1'846,80
10 F01.025.025. d	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	1,88	206,80
11 F01.025.025. e	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	6,17	678,70
12 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese Area logistica Corpo C Corpo A+B					1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,24	221,20
13 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo area logistica Corpo C Corpo A+B	1,00 2,00 2,00			23,000 10,000 7,000	23,00 20,00 14,00		
	SOMMANO cad					57,00	10,00	570,00
14 F01.028.005. d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	0,46	55,20
15	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di							
	A R I P O R T A R E							11'895,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'895,09
F01.028.010. b	alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	0,30	36,00
16 F01.028.015. c	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 500 x 700 mm, visibilità 12 m	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	2,09	150,48
17 F01.028.020. a	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,09	4,32
18 F01.028.035. a	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm	20,00			24,000	480,00		
	SOMMANO cad					480,00	0,15	72,00
19 F01.028.045. e	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 400 mm	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,71	34,08
20 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,56	31,12
21 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	2,00			23,000	46,00		
	SOMMANO cad					46,00	3,54	162,84
22 F01.031.100. a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,46	0,92
23 F01.031.115. a	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,57	27,36
	A R I P O R T A R E							12'414,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'414,21
24 F01.031.115. b	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,03	12,36
25 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	7,13	92,69
26 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,57	1,14
27 F01.031.180	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	5,22	67,86
28 F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	25,00			6,000	150,00		
	SOMMANO h					150,00	31,10	4'665,00
29 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese							
	Corpo C - PT interno	5,00	51,00		2,000	510,00		
	Corpo C - P1 interno	5,00	44,00		2,000	440,00		
	Corpo C - PT esterno	2,00	13,00		8,000	208,00		
	Corpo A+B - PT interno	5,00	48,00		2,000	480,00		
	Corpo A+B - P1 interno	6,00	48,00		2,000	576,00		
	Corpo D+E - PT esterno	2,00	19,00		5,000	190,00		
	SOMMANO cad					2'404,00	1,01	2'428,04
30 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
	Corpo C - PT interno	5,00	51,00		1,000	255,00		
	Corpo C - P1 interno	5,00	44,00		1,000	220,00		
	Corpo C - PT esterno	2,00	13,00		1,000	26,00		
	Corpo A+B - PT interno	5,00	48,00		1,000	240,00		
	Corpo A+B - P1 interno	6,00	48,00		1,000	288,00		
	Corpo D+E - PT esterno	2,00	19,00		1,000	38,00		
	SOMMANO cad					1'067,00	5,73	6'113,91
31 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
	A R I P O R T A R E							25'795,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'795,21
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)	1,00	29,00	15,700		455,30		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)	1,00	22,00	18,000		396,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)	1,00	14,00	18,000		252,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)	1,00	35,00	10,800		378,00		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte bassa)	1,00	21,00	10,500		220,50		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte alta)	1,00	3,50	13,400		46,90		
	Ponteggio su corte interna fase 02	1,00	18,50	10,200		188,70		
	Ponteggio su palestra 01-interno	1,00	46,20	7,000		323,40		
	Ponteggio su palestra 01-esterno	1,00	27,10	6,100		165,31		
	Ponteggio su palestra 02-interno	1,00	53,00	12,000		636,00		
	Ponteggio su palestra 02-esterno	1,00	19,30	8,900		171,77		
	SOMMANO mq					3'233,88	12,25	39'615,03
32 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite							
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)	8,00	29,00	15,700		3'642,40		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)	8,00	22,00	18,000		3'168,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)	8,00	14,00	18,000		2'016,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)	6,00	35,00	10,800		2'268,00		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte bassa)	7,00	21,00	10,500		1'543,50		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte alta)	7,00	3,50	13,400		328,30		
	Ponteggio su corte interna fase 02	4,00	18,50	10,200		754,80		
	Ponteggio su palestra 01-interno	4,00	46,20	7,000		1'293,60		
	Ponteggio su palestra 01-esterno	4,00	27,10	6,100		661,24		
	Ponteggio su palestra 02-interno	4,00	53,00	12,000		2'544,00		
	SOMMANO m2					18'219,84	3,07	55'934,91
33 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere							
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)		29,00	15,700		455,30		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)		22,00	18,000		396,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)		14,00	18,000		252,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)		35,00	10,800		378,00		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte bassa)		21,00	10,500		220,50		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte alta)		3,50	13,400		46,90		
	Ponteggio su corte interna fase 02		18,50	10,200		188,70		
	Ponteggio su palestra 01-interno		46,20	7,000		323,40		
	Ponteggio su palestra 01-esterno		27,10	6,100		165,31		
	Ponteggio su palestra 02-interno		53,00	12,000		636,00		
	Ponteggio su palestra 02-esterno		19,30	8,900		171,77		
	SOMMANO mq					3'233,88	4,91	15'878,35
34 F01.061.055. a	Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, p ... nergia, conforme alla direttiva CEE 89/686:noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 14,4 m							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,86	379,30
35 F01.061.010	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori							
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)		29,00	15,700		455,30		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)		22,00	18,000		396,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)		14,00	18,000		252,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)		35,00	10,800		378,00		
	SOMMANO mq					1'481,30	2,79	4'132,83
	A R I P O R T A R E							141'735,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'735,63
36 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... i gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:per altezze fino a 3,6 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	65,13	325,65
37 F01.064.005. b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... utato per ogni mese di utilizzo:per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo	5,00			20,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	7,02	702,00
38 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	1,19	85,68
39 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO ora					60,00	37,38	2'242,80
40 SIC.CV.02.0 01	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organ ... ontenimento della diffusione della COVID19:per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale)					24,00		
	SOMMANO mesi					24,00	192,36	4'616,64
41 F01.028.045. f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:500 x 700 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,89	4,45
42 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,71	33,55
43 SIC.CV.03.0 02	Compenso per l'attività del personale addetto alla applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, le ... a 11 a 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) Cadauna settimana					103,00		
	SOMMANO cadauno					103,00	96,18	9'906,54
44 SIC.CV.04.0 01	Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogl ... dovrà seguire le indicazioni							
	A R I P O R T A R E							159'652,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'652,94
	dell'Autorità Sanitaria competente)per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento					719,00		
	SOMMANO cad					719,00	6,01	4'321,19
45 SIC.CV.04.0 02	Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogl ... e chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, etc.)					719,00		
	SOMMANO cad					719,00	16,25	11'683,75
46 SIC.CV.06.0 01	Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in solu ... OVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) - per superfici fino a 500mq Cadauna settimana					103,00		
	SOMMANO a corpo					103,00	437,44	45'056,32
47 SIC.CV.08.0 02	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento ... ienizzanti-dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,55	85,50
48 SIC.CV.09	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte)	103,00			4,000	412,00		
	SOMMANO l					412,00	7,37	3'036,44
49 SIC.CV.10	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione posti di lavoro e/o macchinari (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento di diffusori spray, laddove non ricompreso in altre voci.	103,00			3,000	309,00		
	SOMMANO l					309,00	2,54	784,86
50 SIC.CV.14	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato i ... deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.	719,00			10,000	7'190,00		
	SOMMANO cad					7'190,00	0,16	1'150,40
51 SIC.CV.17	Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm					103,00		
	SOMMANO coppie					103,00	0,25	25,75
52 F01.088.010	Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a ... ti COVID+, incluso relativo smaltimento al termine							
	A R I P O R T A R E							225'797,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,71	32,13
2 F01.016.010	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo Corpo C Corpo A+B					10,00 5,00		
	SOMMANO m					15,00	11,82	177,30
3 F01.019.005. a	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con tavole di legno di spessore pari a 5 cm		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO mq					25,00	16,62	415,50
4 F01.022.005. a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	201,62	604,86
5 F01.022.005. b	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	3,00			23,000	69,00		
	SOMMANO cad					69,00	37,17	2'564,73
6 F01.022.040. b	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... er produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm	1,00			24,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	157,78	3'786,72
7 F01.022.040. e	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... soluzione per ogni mese: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	298,34	298,34
8 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Corpo C		174,00			174,00		
	A R I P O R T A R E					174,00		7'879,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					174,00		7'879,58
	Corpo A+B Corpo A+B (ingresso carrabile) Corpo D+E	2,00	132,00 7,00 41,00			132,00 14,00 41,00		
	SOMMANO m					361,00	1,21	436,81
9 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Corpo C (ponteggio esterno) Corpo C (area logistica) Corpo C (restanti aree) Corpo A+B (ponteggio esterno) Corpo A+B (area logistica) Corpo A+B (ingresso carrabile) Corpo A+B (restanti aree) Corpo D+E	10,00 24,00 11,00 7,00 13,00 1,00 8,00 5,00	72,00 70,00 32,00 38,00 23,00 14,00 71,00 41,00			720,00 1'680,00 352,00 266,00 299,00 14,00 568,00 205,00		
	SOMMANO m					4'104,00	0,45	1'846,80
10 F01.025.025. d	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	1,88	206,80
11 F01.025.025. e	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	6,17	678,70
12 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese Area logistica Corpo C Corpo A+B					1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,24	221,20
13 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo area logistica Corpo C Corpo A+B	1,00 2,00 2,00			23,000 10,000 7,000	23,00 20,00 14,00		
	SOMMANO cad					57,00	10,00	570,00
14 F01.028.005. d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	0,46	55,20
15	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di							
	A R I P O R T A R E							11'895,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'895,09
F01.028.010. b	alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	0,30	36,00
16 F01.028.015. c	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 500 x 700 mm, visibilità 12 m	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	2,09	150,48
17 F01.028.020. a	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,09	4,32
18 F01.028.035. a	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm	20,00			24,000	480,00		
	SOMMANO cad					480,00	0,15	72,00
19 F01.028.045. e	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 400 mm	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,71	34,08
20 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,56	31,12
21 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	2,00			23,000	46,00		
	SOMMANO cad					46,00	3,54	162,84
22 F01.031.100. a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,46	0,92
23 F01.031.115. a	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,57	27,36
	A R I P O R T A R E							12'414,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'414,21
24 F01.031.115. b	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,03	12,36
25 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	7,13	92,69
26 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,57	1,14
27 F01.031.180	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	5,22	67,86
28 F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	25,00			6,000	150,00		
	SOMMANO h					150,00	31,10	4'665,00
29 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese							
	Corpo C - PT interno	5,00	51,00		2,000	510,00		
	Corpo C - P1 interno	5,00	44,00		2,000	440,00		
	Corpo C - PT esterno	2,00	13,00		8,000	208,00		
	Corpo A+B - PT interno	5,00	48,00		2,000	480,00		
	Corpo A+B - P1 interno	6,00	48,00		2,000	576,00		
	Corpo D+E - PT esterno	2,00	19,00		5,000	190,00		
	SOMMANO cad					2'404,00	1,01	2'428,04
30 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
	Corpo C - PT interno	5,00	51,00		1,000	255,00		
	Corpo C - P1 interno	5,00	44,00		1,000	220,00		
	Corpo C - PT esterno	2,00	13,00		1,000	26,00		
	Corpo A+B - PT interno	5,00	48,00		1,000	240,00		
	Corpo A+B - P1 interno	6,00	48,00		1,000	288,00		
	Corpo D+E - PT esterno	2,00	19,00		1,000	38,00		
	SOMMANO cad					1'067,00	5,73	6'113,91
31 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
	A R I P O R T A R E							25'795,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'795,21
32 F01.052.005. b	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)	1,00	29,00	15,700		455,30		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)	1,00	22,00	18,000		396,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)	1,00	14,00	18,000		252,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)	1,00	35,00	10,800		378,00		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte bassa)	1,00	21,00	10,500		220,50		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte alta)	1,00	3,50	13,400		46,90		
	Ponteggio su corte interna fase 02	1,00	18,50	10,200		188,70		
	Ponteggio su palestra 01-interno	1,00	46,20	7,000		323,40		
	Ponteggio su palestra 01-esterno	1,00	27,10	6,100		165,31		
	Ponteggio su palestra 02-interno	1,00	53,00	12,000		636,00		
	Ponteggio su palestra 02-esterno	1,00	19,30	8,900		171,77		
	SOMMANO mq					3'233,88	12,25	39'615,03
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite							
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)	8,00	29,00	15,700		3'642,40		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)	8,00	22,00	18,000		3'168,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)	8,00	14,00	18,000		2'016,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)	6,00	35,00	10,800		2'268,00		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte bassa)	7,00	21,00	10,500		1'543,50		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte alta)	7,00	3,50	13,400		328,30		
	Ponteggio su corte interna fase 02	4,00	18,50	10,200		754,80		
	Ponteggio su palestra 01-interno	4,00	46,20	7,000		1'293,60		
	Ponteggio su palestra 01-esterno	4,00	27,10	6,100		661,24		
	Ponteggio su palestra 02-interno	4,00	53,00	12,000		2'544,00		
	SOMMANO m2					18'219,84	3,07	55'934,91
33 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere							
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)		29,00	15,700		455,30		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)		22,00	18,000		396,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)		14,00	18,000		252,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)		35,00	10,800		378,00		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte bassa)		21,00	10,500		220,50		
	Ponteggio su corte interna fase 01 (parte alta)		3,50	13,400		46,90		
	Ponteggio su corte interna fase 02		18,50	10,200		188,70		
	Ponteggio su palestra 01-interno		46,20	7,000		323,40		
	Ponteggio su palestra 01-esterno		27,10	6,100		165,31		
	Ponteggio su palestra 02-interno		53,00	12,000		636,00		
	Ponteggio su palestra 02-esterno		19,30	8,900		171,77		
	SOMMANO mq					3'233,88	4,91	15'878,35
34 F01.061.055. a	Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, p ... nergia, conforme alla direttiva CEE 89/686:noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 14,4 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,86	379,30
35 F01.061.010	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori							
	Ponteggio su via Baracca (parte bassa)		29,00	15,700		455,30		
	Ponteggio su via Baracca (parte alta)		22,00	18,000		396,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte alta)		14,00	18,000		252,00		
	Ponteggio su via Cortesi (parte bassa)		35,00	10,800		378,00		
	SOMMANO mq					1'481,30	2,79	4'132,83
	A R I P O R T A R E							141'735,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'735,63
36 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... i gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:per altezze fino a 3,6 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	65,13	325,65
37 F01.064.005. b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... utato per ogni mese di utilizzo:per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo	5,00			20,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	7,02	702,00
38 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm	3,00			24,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	1,19	85,68
39 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO ora					60,00	37,38	2'242,80
40 SIC.CV.02.0 01	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organ ... ontenimento della diffusione della COVID19:per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale)					24,00		
	SOMMANO mesi					24,00	192,36	4'616,64
41 F01.028.045. f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:500 x 700 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,89	4,45
42 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,71	33,55
43 SIC.CV.03.0 02	Compenso per l'attività del personale addetto alla applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, le ... a 11 a 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) Cadauna settimana					103,00		
	SOMMANO cadauno					103,00	96,18	9'906,54
44 SIC.CV.04.0 01	Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogl ... dovrà seguire le indicazioni							
	A R I P O R T A R E							159'652,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'652,94
	dell'Autorità Sanitaria competente)per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento					719,00		
	SOMMANO cad					719,00	6,01	4'321,19
45 SIC.CV.04.0 02	Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogl ... e chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, etc.)					719,00		
	SOMMANO cad					719,00	16,25	11'683,75
46 SIC.CV.06.0 01	Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in solu ... OVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) - per superfici fino a 500mq Cadauna settimana					103,00		
	SOMMANO a corpo					103,00	437,44	45'056,32
47 SIC.CV.08.0 02	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento ... ienizzanti-dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,55	85,50
48 SIC.CV.09	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte)	103,00			4,000	412,00		
	SOMMANO l					412,00	7,37	3'036,44
49 SIC.CV.10	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione posti di lavoro e/o macchinari (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento di diffusori spray, laddove non ricompreso in altre voci.	103,00			3,000	309,00		
	SOMMANO l					309,00	2,54	784,86
50 SIC.CV.14	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato i ... deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.	719,00			10,000	7'190,00		
	SOMMANO cad					7'190,00	0,16	1'150,40
51 SIC.CV.17	Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm					103,00		
	SOMMANO coppie					103,00	0,25	25,75
52 F01.088.010	Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a ... ti COVID+, incluso relativo smaltimento al termine							
	A R I P O R T A R E							225'797,15

COMMITTENTE:

